




TABLICA Z NUMEREM  
DETAL SKALA 1: 10



MOCOWANIE CHORĄGWI  
DETAL SKALA 1: 10



TABLICA Z NAZ. ULICY  
DETAL SKALA 1: 10



KOSZ  
DETAL SKALA 1: 10

TABLICE WYKONAĆ Z BLACHY MIEDZIANEJ LUB STALOWEJ MALOWANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM.  
WSZYSTKIE BUDYNKI MUSZĄ POSIADAĆ TE SAME ELEMENTY OZNAKOWANIA.  
RAMĘ WYKONAĆ POPRZECZ WYCIECIE Z BLACHY, LUB JAKO ELEMENT KUTY - KOWALSTWO ARTYSTYCZNE.  
LITERY MALOWAĆ OD SZABLONU, CZCIONKĄ STYLIZOWANĄ W KOLORZE BIAŁYM.  
KOSZ I MOCOWANIA NA CHORĄGWIE WYKONAĆ Z BLACHY MIEDZIANEJ.  
WSZYSTKIE ELEMENTY MOCOWAĆ NA TULEJE UWZGLĘDNIAJĄC FAKT DOCIEPLENIA ELEWACJI.  
NIE WOLNO UŻYWAĆ KOLORÓW JASKRAWYCH ZBLIŻONYCH DO OZNAKOWANIA DROGOWEGO.

<div><div>ARTMANU</div><div>STUDIO</div></div>		ARTMANU@WP.PL TEL: 510 182 914 FAX: 62 59036022		
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA SZYMAŃSKA npr: 622 233 88 14		SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP. UL.DEMBIŃSKIEGO 16/17		
r-g: 300 927 963				
inwestor	GMINA TWARDOGÓRA, RYNEK 14, 56-416 TWARDOGÓRA			
adres inwestycji	GMINA TWARDOGÓRA UL. RATUSZOWA 56-416 TWARDOGÓRA			
temat rys.:	REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ			
	BUDYNEK NR 1 ( B ) - ELEMENTY OZNAKOWANIA ELEWACJI			
ARCHITEKTURA		NR UPR.	DATA	PODPIS
mgr inż.arch. ANNA SOKÓŁ		310/01/DUW	06.10	
mgr inż.arch. MARTA SZYMAŃSKA			06.10	
sprawdziła mgr inż.arch. KATARZYNA LOGOŃ		156/99/DUW	06.10	
0342-50RC/09	1:10	PW	arch	A-1.BR-2
nr projektu	SKALA	faza	branża	nr rys.