

UWAGI:

1. PROJEKTOWANY WYŁAZ DACHOWY WYKONAĆ WG. ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH WYŁAZY I UMIEJSCOWIĆ POMIĘDZY ISTNIEJĄCYMI BELKAMI . DO WYŁAZÓW ZAMONTOWAC DRABINKI ROZKŁADANE W POZIOMIE PODDASZA.
2. PŁOTKI PRZECIWSNIEZNE - ELEWACJA FRONTOWA NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ , ELEWACJA TYLNA NAD STERFĄ WEJŚCIOWĄ DO BUDYNKU.
3. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
4. GEOMETRIA DACHU NIE ZMIENI SIĘ ,NIE ZMIENI SIĘ TAKŻE SPOSÓB POKRYCIA DACHÓWKA KARPIÓWKA UKŁADANA W KORONKĘ
5. RYNNY I RURY SPUSTOWE OD ELEWACJI FRONTOWEJ WYKONAĆ Z BLACHY MIEDZIANEJ OD ELEWACJI TYLNEJ TYTAN CYNK W KOLORZE NATURALNYM
6. NA KOMINACH ZAMONTOWAĆ CZAPY KOMINOWE Z BLACHY MIEDZIANEJ
7. WOKÓŁ KOMINÓW , WYŁAZÓW DACHOWYCH , ORAZ OKIEN POŁACIOWYCH WYKONAĆ OBRÓBKI - DLA ELEWACJI FRONTOWEJ -MIEDZIANE , DLA ELEWACJI TYLNEJ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
8. WOKÓŁ KOMINÓW , WYŁAZÓW DACHOWYCH , ORAZ OKIEN POŁACIOWYCH WYKONAĆ OBRÓBKI - DLA ELEWACJI FRONTOWEJ -MIEDZIANE , DLA ELEWACJI TYLNEJ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
9. DACH POZOSTANIE NIEDOCIEPLONY
10. POD ŁATY UMIEŚIĆ FOLIĘ PAROPRZEPUSZCZALNĄ
11. WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ, ORAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI

ARTMANU STUDIO
ARTMANU@WP.PL
TEL: 510 182 914
FAX: 62 59036022
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP.
MARTA SZYMAŃSKA UL.DEMBIŃSKIEGO 10/17

inwestor	GMINA TWARDOGÓRA, RYNEK 14, 56-416 TWARDOGÓRA
adres inwestycji	GMINA TWARDOGÓRA UL RATUSZOWA 56-416 TWARDOGÓRA
temat rys.:	REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ
	BUDYNEK NR 1 (B) - ZAKRES PRAC - RZUT DACHU

ARCHITEKTURA	NR UPR.	DATA	PODPIS
mgr inż.arch. ANNA SOKÓŁ	310/01/DUW	06.10	
mgr inż.arch. MARTA SZYMAŃSKA		06.10	
sprawdził mgr inż.arch. KATARZYNA LOGOŃ	156/99/DUW	06.10	

0342-50RC/09	1:50	PW	arch	A-1.B-5
nr projektu	SKALA	faza	branża	nr rys.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com